Napomena: Situacija je u mjerilu, znakovi nisu!

S

PROMETNA SITUACIJA
LIST 11
MJ 1: 1000

NAPOMENE:

Vertikalna prometna signalizacija
- Znakovi nisu prikazani u mjerilu
- Znakovi se ugrađuju na visini od 2.2 m u naselju i 1.4 m izvan naselja, mjereno od kote asfalta do donjeg ruba najnižeg
- Znakovi se ugrađuju na lokacijima prema ovoj situaciji, na udaljenosti minimalno 30 cm od ruba kolnika

Horizontalna prometna signalizacija:
- Pune razdjelne i rubne linije: bijele boje, debljine 12 cm
- Razdjelna linija isprekidana: puno - prazno - puno 1.5 -1.5 -1.5 m, bijele boje, debljine 12 cm
- Zaustavna linija puna: bijele boje, debljine 50 cm
- Zaustavna linija isprekidana: bijele boje, debljine 12 cm
- Parkiralište standardnih dimenzija: 5.5 x 2.5 m, bijele boje, debljina linije 10 cm
- Parkiralište namijenjeno osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti: dimenzija 3.7x2.5 m, žute boje, debljina linije 10 cm
- natpis "STOP": visine 1.6 m
- horizontalna signalizacija je prikazana radi preglednosti u crnoj boji - izvodi se u bijeloj
- vibracijske trake prikazane su radi preglednosti u svijetlo-plavoj boji - izvodi se u bijeloj (prema detalju u grafičkim prilozima)

Državna cesta
Lokalna cesta
Županijska cesta
Nerazvrstana cesta

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Mirela Vučetić
mag.ing.aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 4928

V/A FACTUM	Jadranska 7, 23210 Biograd n/M e-mail: viafactum@viafactum.hr tel: 023400655, fel/fax:023400654 OIB:76739136445				Investitor: Općina Gračac Šetalište kneza Branimira 12 23440 Gračac
Zahvat:					Projektant: Mirela Vučetić, mag. ing. aedif.
Izmjena prometne signalizacije i opreme na prometnicama u Općini Gračac					
Naziv projekta/tehničkog rješenja:					Suradnik:
Prometni elaborat					Irena Buljat, mag. ing. aedif.
Sadržaj:					Suradnik:
Prometna situacija - LIST 11					Eugen Bajlo, grad. teh.
Mjerilo:	Mjesto i datum:	Z.O.P.:	T.D.:	Prilog br:	Suradnik:
1:1000	Biograd na Moru, 03/19	-	271/18	14	